

VEJEN VARMEVÆRK



Liste over gennemstrømningsvandvarmere som ifølge fabrikantens egne beregninger opfylder Vejen Varmeværks installationskrav.

Beregningsforudsætninger :

Beregnet effekt på : 32,3KW

Brugsvandet opvarmes fra 10° til 53°

Fjernvarmevandet nedkøles fra 60° til 25°

Fabrikat	Navn	Type	L/h	Returtemp.
Wavin		53	790	25
Redan	Akva Lux II	4 L	776	24
Alfa Laval	AquaMicro		796	25
Termix	VMTD	2 - 40 PL	699	20
Termix	WMTD	+2 - 60 PL	661	18
Termix	Novi	2 - 40 PL	699	20
Termix	Novi	+2 - 60 PL	661	18
Metro	Unit	Metronette 37	810	25
Omy		VVV53	780	24
APV	Comakva 32		809	25
SONDEX	HW og HW1	HW	828	25

Der forudsættes tillige at der monteres en *boosterpumpe med flowswitch*.

Der gøres opmærksom på risikoen for kalkaflejringer i varmeveksleren, ved en brugsvandstemperatur på over 50°.

23-03-2013

Torben H. Pedersen

Vejen Varmeværk Gørtlervej 4 6600 Vejen post@vejen-varme.dk